

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ท่าซอม ตามแบบ อบต.ท่าซอม กำหนด .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๕๙,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ท่าซอม ตามแบบ อบต.ท่าซอมกำหนด งานวางท่อระบายน้ำ คสล. งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๙ เมษายน ๒๕๖๗....เป็นเงิน.....๘๑๓,๘๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑.....แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร.๔.....
  - ๖.๒.....
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสุชาติ ชำนาญแทน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ท่าซอม ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายจารุวัต เอียดสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๗.๓ นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

ป.ร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการ อบต. ท่าซอม ตามแบบ อบต.ท่าซอมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ                                              | ปริมาณ | หน่วย | คำนวณต้นทุน(บาท) |            | Factor F | ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท) |              | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|----------|
|     |                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย     | ราคาทุน    |          | ราคาต่อหน่วย                | ราคาก่อสร้าง |          |
| 1   | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.                              |        |       |                  |            |          |                             |              |          |
|     | 1.1 งานขุดดิน-ถมดิน ( เหม )                         | 1.00   | งาน   | 10,000.00        | 10,000.00  | 1.4054   | 14,054.00                   | 14,054.00    |          |
|     | 1.2 ทราดยหยาบ                                       | 2.00   | ลบ.ม. | 925.88           | 1,851.76   | 1.4054   | 1,301.23                    | 2,602.46     |          |
|     | 1.3 วัสดุลูกรัง                                     | 238.00 | ลบ.ม. | 216.99           | 51,643.62  | 1.4054   | 304.96                      | 72,579.94    |          |
|     | 1.4 วัสดุหินคลุก                                    | 30.00  | ลบ.ม. | 500.85           | 15,025.50  | 1.4054   | 703.89                      | 21,116.84    |          |
|     | 1.5 งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม. X 1.00 ม. (นอก ชั้น 3) | 61.00  | ม.    | 6,832.91         | 416,807.51 | 1.4054   | 9,602.97                    | 585,781.27   |          |
|     | 1.6 บ่อพัก ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.                       | 12.00  | ตัว   | 5,318.66         | 63,823.92  | 1.4054   | 7,474.84                    | 89,698.14    |          |
|     | ยอดไป                                               |        |       |                  |            |          |                             | 785,832.66   |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ช่างชัย)

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุวัฒน์ เอียดสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอม ต.ท่าขอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการ อบต. ท่าขอม ตามแบบ อบต. ท่าขอมกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

| ที่                | รายการ                                      | ปริมาณ | หน่วย | คำนวณต้นทุน(บาท) |           | Factor F                                | ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท) |              | หมายเหตุ |
|--------------------|---------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
|                    |                                             |        |       | ราคาต่อหน่วย     | ราคาทุน   |                                         | ราคาต่อหน่วย                | ราคาก่อสร้าง |          |
| 2                  | ยอดมา                                       |        |       |                  |           |                                         |                             | 785,832.66   |          |
|                    | งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาบิวด                     |        |       |                  |           |                                         |                             |              |          |
|                    | 2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.               | 4.00   | ลบ.ม. | 2,620.00         | 10,480.00 | 1.4054                                  | 3,682.15                    | 14,728.59    |          |
|                    | 2.2 เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. @ 0.15 ม.         | 119.76 | กก.   | 29.00            | 3,473.04  | 1.4054                                  | 40.76                       | 4,881.01     |          |
|                    | 2.3 เหล็กฉาก L 0.25 x 0.25 ทนฯ 0.5 มม.      | 84.80  | กก.   | 32.20            | 2,730.56  | 1.4054                                  | 45.25                       | 3,837.53     |          |
|                    | 2.4 งานไม้แบบ                               |        |       |                  |           |                                         |                             |              |          |
|                    | 2.4.1 ไม้แบบแกละไม้ค้ำยันคิด 50%            | 0.80   | ตร.ม. | 250.00           | 200.00    | 1.4054                                  | 351.35                      | 281.08       |          |
|                    | 2.4.2 ค่าแรงประกอบแบบ                       | 1.60   | ตร.ม. | 150.00           | 240.00    | 1.4054                                  | 210.81                      | 337.30       |          |
| 3                  | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 1.00   | ชุด   | 4,000.00         | 4,000.00  | 1.0000                                  | 4,000.00                    | 4,000.00     |          |
|                    | รวม                                         |        |       |                  |           |                                         |                             | 28,065.51    |          |
| รวมค่างานต้นทุน    |                                             |        |       | 21,123.60        |           | รวมค่างบประเมิน                         |                             | 813,898.16   |          |
| คิดเป็นค่าก่อสร้าง |                                             |        |       |                  |           | แปลแผนผังพื้นที่ตามพื้นที่แบบรายละเอียด |                             | 813,800.00   |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ชำนาญพันธ์)

ปลัด อบต.ท่าขอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุวัฒน์ เอียดสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส