

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าซอม (ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๕๘๒,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) (๑) งานปรับปรุงโครงสร้าง (๒)งานคันหินสำเร็จรูปขนาด ๐.๑๕X๐.๓๐X๑.๐๐ ม. (๓) งานโรงเรือนถึงขยະขนาด ๒.๐๐ X ๓.๐๐ ม. (๔) งานระบายน้ำ และงานปลูกต้นไม้ ตามแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการ อบต.ท่าซอม (ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒...เป็นเงิน.....๑,๕๑๘,๐๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒...แบบ ปร. ๔ พิเศษ.....
 - ๖.๓...แบบ ปร. ๕
 - ๖.๔...แบบ ปร.๖
 - ๖.๕.....-
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุชาติ ชำนาญแทน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ท่าซอม ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสามารถ จันทองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สรุปผลการประมาณการรายปีโครงการ

- ☒ ประเมินงานเฉพาะ
☐ สถานการณ์ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอท่าซอม จ.นครสวรรค์
☐ หน่วยงานออกแบบและรายการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
☐ แบบแปลน
☐ ตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แบบ
☐ คำแนะนำจากกลางเมื่อ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หน่วย
1	ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ทำการ อ.ค.ท่าซอม	1,447,105.70	
2	ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร	-	
3	ค่าใช้จ้างช่าง	67,070.00	
4	ค่าใช้จ้างช่างฝีมือช่างก่อสร้าง	4,000.00	
	(ป้ายเหล็ก)		
สรุป			
รวม	รวมค่าก่อสร้างเงินต้น	1,518,175.70	
	ค่าเผื่อ	1,518,000.00	

(ลงชื่อ) (นายอำเภอ)

(ลงชื่อ) (นายอำเภอ)

(ลงชื่อ) (นายอำเภอ)

กลุ่มงาน : งานอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการ อบต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
(ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่ 22.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรงงาน		รวมตัววัด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,972.88	ตร.ม.	14.51	28626.49			28,626.49	
	1.2 งานหินคลุกบดอัดแน่น	197.29	ลบ.ม.	719.03	141,857.43		-	141,857.43	
	1.3 งานฉาดยาง PRIME COAT	1,972.88	ลบ.ม.	29.29	57,785.66		-	57,785.66	
	1.4 งานฉาบ PARA ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 ม.	1,972.88	ลบ.ม.	295.20	582,394.18		-	582,394.18	
	รวมค่างานต้นทุน 1							810,663.76	
2	งานคืนพื้นสำหรับจราจรขนาด 0.15X0.30X1.00 ม.								
	2.1 งานคืนพื้นหินสั้เรี่งรูป	178.00	ม.	180.00	32,040.00		50.00	40,940.00	สืบจากทุ่งสง
	2.2 งานคอนกรีต 1:3:5	5.60	ลบ.ม.	2,242.99	12,560.74		306.00	14,274.34	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด 9 มม.	469.06	กก.	21.72	10,187.98		14.10	16,801.73	
	2.4 วัสดุถมเล็ก	14.00	กก.	53.27	745.78		-	745.78	
	2.5 ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	480.00	480.00		133.00	613.00	
	2.6 ตะปู	0.50	กก.	53.74	26.87		-	26.87	
	2.7 งานทาสีกันพื้นด้านหน้า	53.40	ตร.ม.	50.00	2,670.00		38.00	4,699.20	
	รวมค่างานต้นทุน 2							78,100.92	
	รวมยอดยกไป							888,764.68	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชาติ วัฒนคุณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพรัตน์ นุ้ยจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสามารถ จันทร์คง)

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2..../....2.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							888,764.68	
3	งานเครื่องปั้นดินเผาขนาด 2.00ม. X 3.00 ม.								
	3.1 เหล็กกล่องขนาด 4" X 4"	2.00	เส้น	1,182.00	2,364.00	538.00	1,076.00	3,440.00	
	3.2 เหล็ก C ขนาด 75X45X15 มม. หน้า 2.3 มม.	6.00	เส้น	430.68	2,584.08	210.00	1,260.00	3,844.08	
	3.3 แผ่นเทพเหล็กขนาด 0.30 X0.30 หน้า 5 มม.	4.00	แผ่น	50.00	200.00	20.00	80.00	280.00	
	3.4 หลังคาเหล็กแกล้งเหล็ก	16.10	ตร.ม.	150.00	2,415.00	70.00	1,127.00	3,542.00	
	3.5 เหล็ก BOLT ขนาด 12 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	30.00	480.00	10.00	160.00	640.00	
	3.6 คอนกรีต 1:2:4	0.30	ลบ.ม.	2,371.96	711.59	306.00	91.80	803.39	
	รวมค่างานต้นทุน 3							12,549.47	
4	งานระบบน้ำ								
	4.1 งานชุดปั๊มน้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำ ขนาด 0.40 X 0.40 X 1.00 ม.	90	ลบ.ม.	-	-	25.00	2,250.00	2,250.00	ใช้เครื่องจักร
	4.2 แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงขนาดกว้าง 0.30X ม. หน้า 0.05 ม.	71	ม.	54.00	3,834.00	7.50	532.50	4,366.50	
	4.3 งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 X 0.40 X 1.00 ม.มอก.ขึ้น	71	ม.	817.76	58,060.96	140.00	9,940.00	68,000.96	
	4.4 งานทรายถมอัดแน่น	30	ลบ.ม.	350.00	10,500.00	99.00	2,970.00	13,470.00	
	4.5 งานคอนกรีตยาแนวท่อ(ปูนทราย)	0.2	ลบ.ม.	1,150.00	230.00	-	-	230.00	
	4.6 งานคอนกรีตข้างท่อ+ รางระบายน้ำ + ฝัปกบ่อพัก 1:2:4	20	ลบ.ม.	2,371.96	47,439.20	306.00	6,120.00	53,559.20	
	4.7 งานบ่อพัก คล. ท่อขนาด 0.40 ม.	13	ชุด	1,500.00	19,500.00	300.00	3,900.00	23,400.00	สืบจากท่อโพร
	4.8 เหล็กเสริมขนาด 6 มม.	13.33	กก.	23.79	317.12	4.10	54.65	371.77	
	4.9 เหล็กเสริมขนาด 9 มม.	274.95	กก.	21.72	5,971.91	4.10	1,127.29	7,099.20	
	4.10 เหล็กเสริมขนาด 12 มม.	461.76	กก.	21.30	9,835.49	3.30	1,523.81	11,359.30	
	4.11 งานสลักฐานเหล็ก	22.50	กก.	53.27	1,198.57	-	-	1,198.57	
	4.12 ตะปู	4.00	กก.	53.74	214.96	-	-	214.96	
	4.13 งานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	480.00	9,600.00	133.00	2,660.00	12,260.00	
	4.14 เหล็ก L ขนาด 0.075 X 0.075 หน้า 6 มม.	54.80	กก.	160.58	8,799.78	10.00	548.00	9,347.78	สืบจากท่อโพร
	4.15 เหล็ก LG ขนาด 2" X 2" หน้า 2.3 มม.	20.04	กก.	22.50	450.90	8.48	169.94	620.84	สืบจากท่อโพร
	รวมค่างานต้นทุน 4							207,749.08	
	รวมยอดทั้งสิ้น							1,109,063.23	

ลงชื่อ.....
นายสมภาร จันทองเดช
กรรมการ

ลงชื่อ.....
นายสุชาติ จันทองเทพ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา

ปร.4พิเศษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหูกี้การ อบต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

(ปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ราคา ณ วันที่ตั้ง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปลูกต้นไม้ต้นเข็ม	1,300.00	ต้น	25.00	32,500.00	10.00	13000.00	45,000.00	สืบราคา บ.บางปู ต.ปากซอ
2	หน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้	30.00	ลบ.ม.	550.00	16,500.00	99.00	2970	19,470.00	ข.เมือง จ.นครศรีฯ
3	ดินรอกกับผสมก่อนปลูก	130	ถุง	20.00	2600.00	0	0	2,600.00	คำนวณรวมวัสดุและภายในเดือน
									สีรองพื้นปูนฉาบเนื้อหนัก 7-8 กก.
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ								67,970.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ชื่นบุญแทน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนากร จันทร์ทองแดง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา)