

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-025  
 สายบ้านสระนอก - คลองเขต (บ้านหนองท่อมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม กว้าง  
 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม  
 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
 Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-025 สายบ้านสระนอก - คลองเขต (บ้านหนองท่อมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง  
 กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,187,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-012 สายบ้านพัทธสีมา - บ้านบางพูด  
 หมู่ที่ 6 บ้านบางพูด ตำบลท่าซอม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ก.ค. 2568 เป็นเงิน 3,261,393.02 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ ชำนาญแทน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

7.2 จารึก กาญจนวิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 ไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-025 สายบ้านสรนอก - คลองเขต (บ้านหนองหอมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

     โดยมีระเบียบการวัดราคาใช้เงินดังนี้ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                           | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)                                                                 |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)                                                           |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 2. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ                                                                                            |       |           |              |            |        |                      |            |
| 2                    | 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                      |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 2.1.1                                                                                                                       | ตร.ม. | 2,320,000 | 73.79        | 171,192.80 | 1.4054 | 103.70               | 240,594.36 |
|                      | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม) | ตร.ม. | 3,654,000 | 11.67        | 42,642.18  | 1.4054 | 16.40                | 59,929.31  |
|                      | 3. งานวัสดุลูกรัง                                                                                                           |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                      |       |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 3.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)                                                                                              |       |           |              |            |        |                      |            |

ช่วยพัฒน บุษยจินดา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศ.ถ. 95-025 สายบ้านสระนวก - คลองเขต (บ้านหนองพอมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเส้าธง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

หน่วยวัด      ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็ก (c-cm)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                           | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 3                | 3.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)<br>4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)                                                                                            | ลบ.ม. | 662.000   | 338.39       | 224,014.18 | 1.4054 | 475.57            | 314,829.52 |
| 4                | 4.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)<br>5. งานลาดยางPRIME COAT                                                                                                                                                   | ลบ.ม. | 592.000   | 817.36       | 483,877.12 | 1.4054 | 1,148.71          | 680,040.90 |
| 5                | 5.1<br>งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม.(ASPHALT CONCRETE WERRING COURSE)<br>5.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)<br>5.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)<br>6. งานผิวจราจร AC หนา 5 ซม. | ตร.ม. | 3,016.000 | 41.90        | 126,370.40 | 1.4054 | 58.88             | 177,600.96 |

ไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ. 95-025 สายบ้านสระนอก - คลองเขต (บ้านหนองท่อมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านสาธิต ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 6                | 6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                     |       |           |              |              |        |                   |              |
|                  | 6.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                         |       |           |              |              |        |                   |              |
|                  | 6.1.1.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) | ตร.ม. | 2,900.000 | 365.91       | 1,061,139.00 | 1.4054 | 514.24            | 1,491,324.75 |
| 7                | 7. งานท่อระบายน้ำ คลส ขนาด 1.00X1.00                                                |       |           |              |              |        |                   |              |
|                  | 7.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                       |       |           |              |              |        |                   |              |
|                  | 7.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.                   | ม.    | 29.000    | 5,756.38     | 166,935.02   | 1.4054 | 8,090.01          | 234,610.47   |
| 8                | 8. งานเบ็ดเตล็ด                                                                     |       |           |              |              |        |                   |              |
|                  | 8.1 งานตีเส้นจราจร                                                                  |       |           |              |              |        |                   |              |
|                  | 8.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)                                   | ตร.ม. | 174.000   | 255.43       | 44,444.82    | 1.4054 | 358.98            | 62,462.75    |
| รวมราคากลาง      |                                                                                     |       |           |              |              |        |                   | 3,261,393.02 |

ไชยวัฒน์ บุญจินดา

01 กรกฎาคม 2568 14:19:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-025 สายบ้านสระนอก - คลองเขต (บ้านหนองท่อมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา

01 กรกฎาคม 2568 14:19:11

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 95-025 สายบ้านสระนอก - คลองเขต (บ้านหนองพอมช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง กม.ที่ 3+080) หมู่ที่ 7  
บ้านเสาธง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม



( จารึก กาญจนวนิจิตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุชาติ ชำนาญแทน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก. 95-025 สายบ้านสระนอก - คองเขต (บ้านหนองพ่องช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาส่ง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หินา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก. 95-025 สายบ้านสระนอก - คองเขต (บ้านหนองพ่องช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาส่ง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หินา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก. 95-025 สายบ้านสระนอก - คองเขต (บ้านหนองพ่องช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาส่ง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หินา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก. 95-025 สายบ้านสระนอก - คองเขต (บ้านหนองพ่องช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+080) หมู่ที่ 7 บ้านเสาส่ง ตำบลท่าซอม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หินา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                       | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม      | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1        | งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)                                                                        |       |           |              |              |                |                               |              |
| 1.1      | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)                                                                | ตร.ม. | 2,320.000 | 73.79        | 171,192.80   | 1.4054         | 103.70                        | 240,594.30   |
| 2        | งานปูหรืออัดชั้นเดิมแล้วทับ                                                                                                  |       |           |              |              |                |                               |              |
| 2.1      | งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                        |       |           |              |              |                |                               |              |
| 2.1.1    | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ซม.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) | ตร.ม. | 3,654.000 | 11.67        | 42,642.18    | 1.4054         | 16.40                         | 59,929.30    |
| 3        | งานวัสดุลูกรัง                                                                                                               |       |           |              |              |                |                               |              |
| 3.2      | งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                        |       |           |              |              |                |                               |              |
| 3.2.1    | งานรองพื้นทาง (SUBBASES)                                                                                                     |       |           |              |              |                |                               |              |
| 3.2.1.1  | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)                                                                            | ลบ.ม. | 662.000   | 338.39       | 224,014.18   | 1.4054         | 475.57                        | 314,829.52   |
| 4        | งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                        |       |           |              |              |                |                               |              |
| 4.1      | งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)                                                                                                 |       |           |              |              |                |                               |              |
| 4.1.1    | งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                                                                 | ลบ.ม. | 592.000   | 817.36       | 483,877.12   | 1.4054         | 1,148.71                      | 680,040.90   |
| 5        | งานลาดยางPRIME COAT                                                                                                          |       |           |              |              |                |                               |              |
| 5.1      | งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรวดหนา 5 ซม.(ASPHALT CONCRETE WERRING COURSE)                                                   |       |           |              |              |                |                               |              |
| 5.1.1    | งานโพรโม้โค้ด และแท็คโคได้ (PRIME COAT & TACK COAT)                                                                          |       |           |              |              |                |                               |              |
| 5.1.1.1  | งานลาดแอสฟัลต์โพรมิ้โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)                                                                    | ตร.ม. | 3,016.000 | 41.90        | 126,370.40   | 1.4054         | 58.88                         | 177,600.96   |
| 6        | งานผิวจราจร AC หนา 5 ซม.                                                                                                     |       |           |              |              |                |                               |              |
| 6.1      | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                                                                  |       |           |              |              |                |                               |              |
| 6.1.1    | งานแอสฟัลต์ค้อนกริด (ASPHALT CONCRETE)                                                                                       |       |           |              |              |                |                               |              |
| 6.1.1.1  | งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริด หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)                                                | ตร.ม. | 2,900.000 | 365.91       | 1,061,139.00 | 1.4054         | 514.24                        | 1,491,324.75 |
| 7        | งานท่อระบายน้ำ คลส ขนาด 1.00X1.00                                                                                            |       |           |              |              |                |                               |              |
| 7.1      | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                                                                    |       |           |              |              |                |                               |              |
| 7.1.1    | งานท่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.                                                                | ม.    | 29.000    | 5,756.38     | 166,935.02   | 1.4054         | 8,090.01                      | 234,610.47   |
| 8        | งานเบ็ดเตล็ด                                                                                                                 |       |           |              |              |                |                               |              |
| 8.1      | งานตีเส้นจราจร                                                                                                               |       |           |              |              |                |                               |              |
| 8.1.1    | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)                                                                                  | ตร.ม. | 174.000   | 255.43       | 44,444.82    | 1.4054         | 358.98                        | 62,462.75    |
|          |                                                                                                                              |       |           |              |              |                | TOTAL                         | 3,261,393.02 |