

ใบแสดงปริมาณราคาและวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำประปาดื่มได้ หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน งานติดตั้งระบบกรองน้ำ น้ำดื่ม ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตรต่อวัน

รายละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (น้ำมัน ๒๔.๐๐-๒๔.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
๑	งานก่อสร้างโรงเรือน ขนาด ๒.๕ ม. x ๓.๕ ม.	๑	หลัง	-	-			๓๕,๐๐๐.๐๐	
	-โครงสร้างทั่วไปเหล็กทาสี								
	-พื้น ค.ส.ล.								
	-ผนังตาข่าย, ประตูตาข่าย								
	-หลังคาเมทัลชีส								
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ ๑							๓๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานติดตั้งระบบกรอง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร/วัน	๑	ระบบ						
	ครุภัณฑ์								
	๒.๑ ถังพักน้ำดิบสแตนเลส ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมขาตั้งและลูกลอย	๑	ถัง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๒.๒ ถังน้ำดีสแตนเลส ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมขาตั้ง	๑	ถัง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๒.๓ ชุดกรองน้ำถังไฟเบอร์ ๓๐x๑๒๕ cm.	๑	ชุด	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐			๑๔,๕๐๐.๐๐	
	สารกรองแมงกานีส กำจัดสนิมเหล็ก								
	๒.๔ ชุดกรองน้ำถังไฟเบอร์ ๓๐x๑๒๕ cm.	๑	ชุด	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐			๑๔,๕๐๐.๐๐	
	สารกรองคาร์บอน กำจัดกลิ่นและตะกอนหยาบ								
	๒.๕ ชุดกรองน้ำถังไฟเบอร์ ๓๐x๑๒๕ cm.	๑	ชุด	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐			๑๔,๕๐๐.๐๐	
	สารกรองเรซิน กำจัดหินปูน								
	๒.๖ ชุดรีเวอร์สออสโมซิส ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร/วัน	๑	ชุด	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐			๖๕,๐๐๐.๐๐	
	๒.๗ ปั้มน้ำดิบ พร้อมตู้ควบคุมปั้มน้ำอัตโนมัติ และมิเตอร์วัดน้ำ	๑	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐			๗,๕๐๐.๐๐	
	๒.๘ ปั้มน้ำจ่ายระบบ RO พร้อมระบบควบคุม	๑	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	
	๒.๙ ค่าแรงติดตั้งระบบ	๑	ระบบ	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐			๖,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าครุภัณฑ์ ข้อ ๒							๑๘๗,๕๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ) สุชาติ ชำนาญแทน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ ชำนาญแทน)

(ลงชื่อ) สามารถ จันทองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสามารถ จันทองเดช)

(ลงชื่อ) ไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

