

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๙๕-๐๐๗ สายบ้านท่าไพล หมู่ที่ ๓
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม.....
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๕๘๖,๖๐๐.-.....บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒....เป็นเงิน.....๑,๕๘๗,๐๐๐.-.....บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
	๖.๑.....แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง.....
	๖.๒.....
	๖.๓.....
	๖.๔... ..
	๖.๕.....
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	๗.๑ นายสิทธิวิทย์ ทรัพย์แก้ว ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ท่าซอม ประธานกรรมการ
	๗.๒ นายสามารถ จันทองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
	๗.๓ นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าไพล (รหัสสายทาง นศ.๑ 95-007)

รายละเอียด ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+550 รวมระยะทาง 0.550 กม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตรม.)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 กม.ที่ 0+000ถึงกม.ที่ 0+550 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานจัดซื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ	2,200.00	ตร.ม.	14.63	32,186.00	1.4019	20.51	45,121.55	Factor F ฝนชุด 2
2	งานพื้นที่ทางหินคลุก	484.00	ลบ.ม.	829.63	401,540.92	1.4019	1163.06	562,920.22	
3	งานลาดยาง PRIME COAT	2,200.00	ตร.ม.	29.24	64,328.00	1.4019	40.99	90,181.42	
4	งานผิวจราจร AC. หนา 0.05ม.	2,200.00	ตร.ม.	240.35	528,770.00	1.4019	489.30	741,282.66	
5	งานตีเส้นจราจร(สีเทอร์โม)	55.00	ตร.ม.	250.00	13,750.00	1.4019	350.48	19,276.13	
6	งานท่อระบายน้ำ ดสส.ขนาด 1.00 X1.00 (มอก.ชน3)	20.00	ม.	4601.47	92,029.40	1.4019	6450.80	129,016.20	
รวมค่าจ้างต้นทุน				1,132,604.32		รวมค่างานประเมิน		1,587,798.18	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง						หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		1,587,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิวิฑูริ ทรัพย์แก้ว)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสามารถ จันทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา)

นายช่างโยธา

