

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๙๕-๐๑๑ สายซอยในบ้าน - หมู่บ หมู่ที่ ๔ บ้านพัทธสีมา
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๘๓,๐๐๐.-.....บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๔ กันยายน ๒๕๖๓...เป็นเงิน.....๑,๔๓๔,๐๐๐.-.....บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง.....
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔... ..
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุชาติ ชำนาญแทน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ท่าซอม ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสามารถ จันทองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยในบ้าน - หุบ (ช่วงกม. 0+000 - 0+350) รหัสสายทาง นศ.ถ 95-011

รายละเอียดก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทางจาก กม.0+000 ถึง กม. 0+350 รวมระยะทาง 350 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตรม.)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+350 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ราคานั้นมีขีดสุด 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,925.00	ตร.ม.	10.56	20,328.00	1.3984	14.77	28,426.68	Factor F ฝนชุด 2
2	งานวัสดุลูกรัง	170.00	ลบ.ม.	306.22	52,057.40	1.3984	428.22	72,797.07	ระยะทาง 22 กม.
3	งานพื้นทางหินคลุก(หนา 0.20ม.)	378.00	ลบ.ม.	751.02	283,885.56	1.3984	1050.23	396,985.57	ระยะทาง 63 กม.
4	งานลาดยาง PRIME COAT	1,750.00	ตร.ม.	33.94	59,395.00	1.3984	47.46	83,057.97	ระยะทาง 199 กม.
5	งานผิวจราจร AC. หนา 0.05ม.	1,750.00	ตร.ม.	266.32	466,060.00	1.3984	294.59	651,738.30	ระยะทาง 199 กม.
6	งานตีเส้นจราจร(สีเทอร์โม)	80.00	ตร.ม.	280.45	22,436.00	1.3984	392.18	31,374.50	
7	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 X 1.00 (มอก.ชน 3)	26.00	ม.	4,562.11	118,614.86	1.3984	6395.62	165,871.02	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1.0000	4000.00	4,000.00	
รวมค่างานต้นทุน				1,026,776.82		รวมค่างานประเมิน		1,434,251.11	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน				1,434,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ จันทรเนทน์)

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ นัยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส