

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบลท่าซอม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๒๓,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) (๑) งานปรับปรุงพื้นที่ (๒) งานโครงสร้างทั่วไป (๓) งานสถาปัตยกรรม (๔) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร (๕) งานระบบสุขาภิบาล (๖) งานทาสี (๗) งานม้านั่งพิงเชื่อมประกอบกับโครงสร้างเป็นราวกันตก (๘) งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (๙) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕...เป็นเงิน..... ๗๓๔,๐๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบ พร. ๔
 - ๖.๒...แบบ พร. ๔ ข
 - ๖.๓...แบบ พร. ๕
 - ๖.๔...แบบ พร. ๕ (ข)
 - ๖.๕...แบบ พร. ๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุชาติ ชำนาญแทน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ท่าซอม ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสามารถ จันทองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 - พ.ย. - 2565 ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล	724,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	6,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	734,000.00	
	ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น	734,000.00	
	ราคาก่อสร้าง (ตัวอักษร) (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ทำนามแทน)

ปลัด อบต. ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 - พ.ย.- 65 ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล	554,203.27	1.3071	724,399.09	งานอาคาร
	เงื่อนไข				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			724,399.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			724,000.00	
เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน					
	ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ชื่นบุญแทน)

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ใบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

แบบ ปร.4 จำนวน

7 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

8 - พ.ย.- 2565

ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พดลมติดีเพดาน ขนาด ๑6 "	6,000.00		6,000.00	
		-	-	-	
	รวมราคาครุภัณฑ์			6,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			6,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ชื่นบุญแทน)

ปลัด อบต. ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทร์ทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-65 ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	พัดลมติดเพดาน ขนาด Ø 16"	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00		-	6,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							6,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							6,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ชื่นบุญแทน)

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสวามารถ จันทร์ทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....ประมาณราคา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คำนำชมราคากลาง

งานอาคาร
ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-65 ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ ปักฝัก								
	1.1 ปักฝัก	1.00	งาน		เหมา		-	1,500.00	
	1.2 ขุดดิน - ถมกลบ	17.28	ลบ.ม.		-	283.00	4,890.24	4,890.24	
	1.3 ทราียมอัดแน่นได้ฐานราก	1.80	ลบ.ม.	700.93	1,261.67	104.00	187.20	1,448.87	
2	งานโครงสร้างทั่วไป				-		-	-	
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง				-		-	-	
	— คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	2,485.98	2,485.98	398.00	398.00	2,883.98	
	— คอนกรีต ค2 1:2:4	11.00	ลบ.ม.	2,663.55	29,299.05	542.00	5,962.00	35,261.05	
	2.2 งานไม้แบบ	71.56	ตร.ม.		-	133.00	9,517.48	9,517.48	
	— ไม้แบบหล่อทั่วไป	22.56	ลบ.ฟ.	575.70	12,987.79		-	12,987.79	
	— ไม้แบบหล่อที่สูงเกินปกติ	49.00	ตร.ม.	575.70	28,209.30		-	28,209.30	
	— ไม้คร่าว	14.70	ลบ.ฟ.	172.50	2,535.75		-	2,535.75	
	— ตาปู	25.00	กก.	51.40	1,285.00		-	1,285.00	
	ยอดยกไป				-			100,519.47	
					-				
					-				
					-				

-

.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-65 ราคามัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-			309,010.33	
3	งานสถาปัตยกรรม				-			-	
	3.1 งานผนังหลังคา				-			-	
	— วัสดุผนังหลังคาเมทัลชีส สีสบรอน หนา 0.40 มม.				-			-	
	ยึดกับแปเหล็ก	120.00	ตร.ม.	224.00	26,880.00	70.00	8,400.00	35,280.00	
	— ครอบข้างปิดชายเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	24.00	เมตร	90.00	2,160.00	70.00	1,680.00	3,840.00	
	— เติงชายสำเร็จรูป (ทุยวัน) ขนาด 8" , 6"	66.00	เมตร	150.00	9,900.00	100.00	6,600.00	16,500.00	
	— วัสดุประกอบติดตั้ง (ตะปูเกลียวปล่อย)	1.00	รายการ		1,500.00			1,500.00	
	— ปิดทับลอน	15.00	เมตร	90.00	1,350.00	70.00	1,050.00	2,400.00	
	3.2 งานผนังและตกแต่ง				-			-	
	— ผนังสปรตบอร์ด 10 มม. บนโครงเคร่าเหล็ก				-			-	
	□ 1 1/2 "X3"X1.6 มม. @0.60x1.20 บูทั้ง 2 ด้านทาสี	10.40	ตร.ม.	802.80	8,349.12	120.00	1,248.00	9,597.12	สีราคา อ.หัวไทร
	— ผนังฉาบหนา 0.80 มม. โครงเคร่าเหล็ก				-			-	
	□ 1 1/2 "X3"X1.6 มม. @0.30x0.60 ม. ทาสี	29.50	ตร.ม.	984.00	29,028.00	120.00	3,540.00	32,568.00	
	— วัสดุยึดแน่น (ตาปูเกลียวปล่อย)	1.00	รายการ		500.00			500.00	
	— งานฉาบปูนโครงสร้างคอนกรีต	18.00	ตร.ม.	51.24	922.32	82.00	1,476.00	2,398.32	
	ยอดยกไป				-			413,593.77	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวโพธิ์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-65 ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-			413,593.77	
	3.3 งานตกแต่งพื้น				-			-	
	— ปูกระเบื้องเซรามิกซ์ ขนาด 12" x 12" (ผิวด้าน)	65.00	ตร.ม.	195.00	12,675.00	158.00	10,270.00	22,945.00	
	— ติดตั้งจุกบันไดอลูมิเนียม	16.00	เมตร	200.00	3,200.00			3,200.00	
	3.4 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-			-	
	— ป.1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (ซ้าย - ขวา)	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	(เหมารวม)		1,600.00	
	— น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน สลับ	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	(เหมารวม)		15,000.00	
	— ประตูระบายนอากาศ PVC สำเร็จรูป	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	(เหมารวม)		4,500.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างอาคาร				-			-	
	— ติดวงคีมไฟฟ้าคอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย				-			-	
	63 A 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,488.00	1,488.00	400.00	400.00	1,888.00	
	— ชุดโคมไฟดวงโคม FLUORESCWT 1x 36 w (ฝาครอบพลาสติก)	7.00	ชุด	215.00	1,505.00	115.00	805.00	2,310.00	
	— สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว 16 A 250 v	4.00	ชุด	25.70	102.80	80.00	320.00	422.80	
	— เตารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250 v มีกราวด์	7.00	ชุด	120.00	840.00	90.00	630.00	1,470.00	
	— หน้ากาก 2 ช่อง	9.00	อัน	39.00	351.00	11.70	105.30	456.30	
	ยอดยกไป				-			467,385.87	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-65 ราคามัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-			467,385.87	
	— บล็อกเบบลอย PVC 2" x 4"	9.00	อัน	18.00	162.00	10.50	94.50	256.50	
	— บล็อกต่อสาย PVC 4" x 4"	4.00	อัน	35.00	140.00	10.50	42.00	182.00	
	— สายไฟฟ้า THW - A 2.5 SG mm	30.00	เมตร	14.00	420.00	25.00	750.00	1,170.00	
	— สายไฟฟ้า THW 1.5 SG mm	50.00	เมตร	6.20	310.00	5.00	250.00	560.00	
	— สายไฟฟ้า THW 4 SG mm	50.00	เมตร	11.00	550.00	10.00	500.00	1,050.00	
	— สายไฟฟ้า THW 10 SG mm	40.00	เมตร	20.00	800.00	25.00	1,000.00	1,800.00	
	— ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC 3/4 " (สี่เหลี่ยม)	60.00	เมตร	16.25	975.00	23.00	1,380.00	2,355.00	
	— ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC 1/2 " (สี่เหลี่ยม)	50.00	เมตร	13.75	687.50	23.00	1,150.00	1,837.50	
	— ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC 3/8 " (สี่เหลี่ยม)	30.00	เมตร	11.25	337.50	23.00	690.00	1,027.50	
	— ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.00	รายการ		2,000.00			2,000.00	
	ยอดยกไป							479,624.37	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-65 ราคามัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-			479,624.37	
5	งานระบบสุขาภิบาล				-			-	
	— ติดตั้งบ่อตกไขมัน	1.00	ชุด	3,000.00		(เหมารวม)		3,000.00	
	— ติดตั้งบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	รายการ	3,000.00		(เหมารวม)		3,000.00	
	— ติดตั้งอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	— ติดตั้งชุดเคราร์เตอร์อ่างล้างจานสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,550.00	3,550.00	500.00	500.00	4,050.00	
	— ติดตั้งท่อน้ำทิ้งซีเมนต์ ๘ "	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	— ติดตั้งท่อน้ำทิ้งซีเมนต์ทุกตำแหน่งสุขภัณฑ์	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	(เหมารวม)		1,500.00	
	— งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.00	รายการ		-			1,500.00	
6	งานทาสี				-			-	
	— งานสีโครงสร้างเหล็ก (สีน้ำมัน+สีกันสนิม)	149.35	ตร.ม.	72.38	10,809.95	35.00	5,227.25	16,037.20	
	— งานสีปูนฉาบโครงสร้าง	18.00	ตร.ม.	35.00	630.00	30.00	540.00	1,170.00	
	— งานสีผนังสำเร็จรูป	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	
	ยอดยกไป				-			522,081.57	
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

งานอาคาร

ก่อสร้างอาคารนันทนาการประจำตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

เมื่อวันที่

8-พ.ย.-65

ราคามัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-			522,081.57	
7	จ้างพนักงานจ้างเชื่อมประกอบกับโครงสร้างเป็นราวกันตก				-			-	
	— □ 1 1/2 x 3" x 3.0 มม.	7.00	เส้น	850.00	5,950.00	300.00	2,100.00	8,050.00	
	— □ 1" x 2" x 2.3 มม.	6.00	เส้น	550.00	3,300.00	260.00	1,560.00	4,860.00	
	— แผ่นล็กเรีจรูป 1" x 4" (สำหรับปูพื้น)	99.00	เมตร	95.00	9,405.00	54.00	5,346.00	14,751.00	
	— งานสีกันสนิม	15.00	ตร.ม.	30.00	450.00	35.00	525.00	975.00	
	— งานสีน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	30	450.00	35.00	525.00	975.00	
	— งานสีเคลือบเงา	15.00	ตร.ม.	72.38	1,085.70	45.00	675.00	1,760.70	
	— วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1.00	รายการ	750.00 (เหมารวม)				750.00	
	รวม							554,203.27	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ช่างน้อยแทน)

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ บุญจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส