

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปลายบ้านเสือหึ่ง หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๕๘,๐๐๐.-.....บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ท่าซอมกำหนด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖...เป็นเงิน..... ๖๖๐,๐๐๐.-.....บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุชาติ ชำนาญแทน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ท่าซอม ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสามารถ จันทองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปลายบ้านเลื้อยหึ่ง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 200 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมินค่าก่อสร้าง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	800.00	ตร.ม.	1.84	1,472.00	1.3984	2.57	2,058.44	
2	งานวัสดุลูกรังเสริมพื้นทาง	84.00	ลบ.ม.	353.43	29,688.12	1.3984	494.24	41,515.87	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	935.51	28,065.30	1.3984	1,308.22	39,246.52	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	600.00	ตร.ม.	457.95	274,770.00	1.3984	640.40	384,238.37	
5	Expansion Joint	9.00	ม.	181.14	1,630.26	1.3984	253.31	2,279.76	
6	Contaction Joint	48.00	ม.	130.98	6,287.04	1.3984	183.16	8,791.80	
7	Longitudinal Joint	-	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหล่ทางหินคลุก	40.00	ลบ.ม.	484.58	19,383.20	1.3984	677.64	27,105.47	
9	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80x 1.00 ม. (นอกชั้น3)	20.00	ม.	5,398.70	107,974.00	1.3984	7,549.54	150,990.84	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.กำหนด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00	
รวมค่างานต้นทุน					473,269.92	รวมค่างานประเมิน		660,227.06	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง						ทดแทนหากมีบาทถ้วน		660,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ช้างน้อย)

ปลัด อบต.ท่าซอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส